Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.6	km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m2		
		629	m2	629.000	
				RAZEM	629.000
3	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - poszerzenia	m2		
		629	m2	629.000	
				RAZEM	629.000
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		2336.4	m2	2336.400	
				RAZEM	2336.400
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2336.4	m2	2336.400	
				RAZEM	2336.400
6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m2		
		584.1	m2	584.100	
				RAZEM	584.100
7	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3		
		2.20	m3	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm prefabrykowane	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
		10.50	m	10.500	
				RAZEM	10.500
10	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!