
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną
INWESTOR : Gmina Aleksandrów
ADRES INWESTORA : 26-337 Aleksandrów 39 B
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej			
1	KNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 390	m ² m ²		
				390.000	
				RAZEM	390.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (do ponownego zamontowania) 206.28	m m		
				206.280	
				RAZEM	206.280
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 75	szt. szt.		
				75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 33.563	m ² m ²		
				33.563	
				RAZEM	33.563
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,8*1,45+5*2,06*1,55+2*3*2,8 35.375	m ² m ²		
				35.375	
				RAZEM	35.375
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 40	szt. szt.		
				40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 52.4	m ² m ²		
				52.400	
				RAZEM	52.400
8	NNRNKB d.1 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW, współczynnik U _{max} =1,1 kolor biały 2,06*1,75*55+1,3*1,2*13+1,3*1,2*13+1,1*0,5*34+0,8*0,5*6 55.61	m ² m ²		
				55.610	
				RAZEM	55.610
9	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW, współczynnik U _{max} =1,1 z szybą bezpieczną kolor biały 2,06*1,75*55+1,2*1,75+1,8*1,45*2+1,5*1,45*6+(1,5*1,45+0,9*2,3)*2+1,5*1,55 229.46	m ² m ²		
				229.460	
				RAZEM	229.460
10	KNR-W 4-01 d.1 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do kotłowni - farba kolor ral 3009 2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
11	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (aluminium ciepłe) z naświetleniem górnym i bocznym kolor ral 3009 2,4*2,7 6.48	m ² m ²		
				6.480	
				RAZEM	6.480
12	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (aluminium ciepłe) z naświetleniem górnym kolor ral 3009 1,5*2,45 3.68	m ² m ²		
				3.680	
				RAZEM	3.680
13	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (aluminium ciepłe) kolor ral 3009 1,2*2,1*2 5.04	m ² m ²		
				5.040	
				RAZEM	5.040
14	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (aluminium ciepłe) z naświetleniem kolor ral 3009 1*2,45*2 4.9	m ² m ²		
				4.900	
				RAZEM	4.900
15	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 pełne (aluminium ciepłe) kolor ral 3009 1*2,05+1*2,05 4.10	m ² m ²		
				4.100	
				RAZEM	4.100
16	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone wewnętrzne kolor ral 3009 2,1*1,2 2.52	m ² m ²		
				2.520	
				RAZEM	2.520

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety w kolorze ral 3009 52.4	m ² m ²	 52.400	
				RAZEM	52.400
18 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - powtórny montaż podokienników (bez uwzględnienia kosztów podokienników) 118	szt szt	 118.000	
				RAZEM	118.000
19 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie krat okiennych kolor ral 3009 59.52	m ² m ²	 59.520	
				RAZEM	59.520
20 d.1	KNR-W 4-01 0322-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 472	gniazd. gniazd.	 472.000	
				RAZEM	472.000
21 d.1	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm - uzupełnienie ubytków powstałych przy wymianie okien 702.12	m m	 702.120	
				RAZEM	702.120
22 d.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 175.53	m ² m ²	 175.530	
				RAZEM	175.530
23 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi gr. kol. I powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 175.53	m ² m ²	 175.530	
				RAZEM	175.530